Conception et Mise en Place d'un Réseau Multi-Bâtiments

Noms des membres du groupe :

- Ahmed Bilel
- Robin Boucher
- NGOULOUBI-ARTHUR

Date: 2025-05-19

Cours : Sécurité des Réseaux

Enseignant : Bounama Gueye

INTRODUCTION DU RAPPORT


Dans le cadre du cours "Sécurité des réseaux", nous avons réalisé un projet de conception, configuration et vérification d'un réseau informatique composé de plusieurs bâtiments interconnectés. Ce projet visait à simuler une infrastructure d'entreprise répartie sur plusieurs sites (Banque, École, Hôpital, Épicerie, Serveur central), chacun avec ses postes de travail, ses serveurs, ses services locaux (DHCP, DNS, FTP, Web), et relié aux autres via une interconnexion de routeurs.

Notre travail a été réalisé entièrement sur **Cisco Packet Tracer**, en utilisant les vues *Logical* et *Physical* pour concevoir une architecture réaliste, cohérente et fonctionnelle.

MÉTHODOLOGIE ET ÉTAPES DE RÉALISATION

1. P Disposition des équipements dans Packet Tracer

Nous avons commencé par **ajouter tous les ordinateurs**, **serveurs et routeurs** nécessaires dans la vue *Logical*. Chaque bâtiment a été conçu séparément pour représenter un environnement local (LAN) avec ses propres machines.



Ensuite, nous sommes passés dans la vue *Physical* afin de **positionner les équipements à l'intérieur de chaque bâtiment**, et plus précisément **dans les locaux techniques**. Cela nous a permis de simuler une disposition plus réaliste, en ajoutant chaque élément dans les racks et en reliant les équipements avec des câbles selon la disposition physique logique (Switch, PC, Serveur, Routeur, etc.).


Nous avons réalisé cette disposition a l'aide de ce tableau d'adressage:

Plan d'adressage des Bâtiments

Élément	Réseau	PlageDHCP	Passerelle	Serveurs(fixes)
BâtimentA(Admin istration)	172.16. 1.0/24	172.16.1.10- 172.16.1.200	172.16.1.1	DHCP:172.16.1.5
BâtimentB(Servic esRéseau)	172.16. 2.0/24	172.16.2.10- 172.16.2.200	172.16.2.1	DHCP:172.16.2.5,DNS:172.16. 2.6,WEB:172.16.2.7,FTP:172.1 6.2.8
BâtimentC(Dével oppement)	172.16. 3.0/24	172.16.3.10- 172.16.3.200	172.16.3.1	DHCP:172.16.3.5
BâtimentD(Logisti que)	172.16. 4.0/24	172.16.4.10- 172.16.4.200	172.16.4.1	DHCP:172.16.4.5

Plan d'adressage des Interconnexions

Lien	Réseau	Routeur1	Routeur2
A↔B	192.168.1.0/30	192.168.1.1	192.168.1.2
B↔C	192.168.1.4/30	192.168.1.5	192.168.1.6
B↔D	192.168.1.8/30	192.168.1.9	192.168.1.10





2. 🗩 Câblage et interconnexion


Une fois les équipements installés, nous avons relié :


- Les postes de travail aux switches
- Les switches aux routeurs
- Les routeurs entre eux (liaisons inter-sites)


Nous avons également pris des **screenshots montrant les connexions physiques et les circuits** à l'intérieur des bâtiments et entre les différents bâtiments, dans la vue *Physical*.

















4. 🎇 Configuration des équipements

a) Serveurs DHCP

Nous avons configuré le serveur DHCP dans le **bâtiment B** en attribuant :

- Une plage d'IP
- Une passerelle
- Un DNS

Cette même configuration (DHCP) a ensuite été reproduite pour les autres bâtiments.



255.255.255.0

172.16.2.1

172.16.2.6

Subnet Mask

DNS Server


Default Gateway


IPv6 Configuration


b) Serveur DNS


Dans le bâtiment B, nous avons configuré un serveur DNS contenant les enregistrements pour :

- Le serveur FTP
- Le serveur WEB











```
C:\>nslookup ftp.cumberland.college
Server: [172.16.2.6]
Address: 172.16.2.6
Non-authoritative answer:
Name: ftp.cumberland.college
Address: 172.16.2.8
C:\>nslookup web.cumberland.college
Server: [172.16.2.6]
Address: 172.16.2.6
Non-authoritative answer:
Name: web.cumberland.college
Address: 172.16.2.7
C:\>nslookup www.cumberland.college
Server: [172.16.2.6]
Address: 172.16.2.6
Non-authoritative answer:
Name: www.cumberland.college
Address: 172.16.2.6
```

c) Serveur FTP

Le serveur FTP a été configuré pour permettre le stockage et la lecture de fichiers à distance.








d) Serveur WEB


Le serveur web contient une page HTML simple pour afficher un message d'accueil personnalisé.








e) Routeurs

- Configuration des interfaces
- Ajout des routes statiques
- Sécurisation (mot de passe)
- Configuration CLI des routeurs
- Commandes de sécurité appliquées













```
Router>
Router>en
Router#config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config) #hostname R1
R1(config)#line console 0
R1(config-line) #password cisco
R1(config-line)#login
R1(config-line) #logging synchronous
Rl(config-line)#ip domain-name monreseau.local
Rl(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: Rl.monreseau.local
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 2048 for your
 General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
 a few minutes.
How many bits in the modulus [512]: 1024
% Generating 1024 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]
R1(config) #username admin secret monpass
*Mar 1 2:28:37.930: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.99 has been enabled
R1(config)#line vty 0 4
Rl(config-line)#login local
R1(config-line) #transport input ssh
Rl(config-line) #enable secret class
Rl(config) #service password-encryption
R1(config) #banner motd # Acces reserve au personnel autorose. Toute tentative non
autorisee sera enregistree #
R1(config)#copy runnning-config startup-config
% Invalid input detected at '^' marker.
R1(config)#exit
R1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Rl#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
R1#
```

Cette même configuration a ensuite été reproduite pour les autres routeurs.











5. Vérifications et tests

Pour valider le bon fonctionnement du réseau, nous avons effectué plusieurs vérifications :


• Ping entre les postes de différents bâtiments







Résolution DNS


Batiment A







Batiment C






Batiment D






• Accès au site web depuis un navigateur


Batiment A



Batiment C




Batiment D




• Attribution automatique d'adresse IP (DHCP)


Batiment A



Batiment C



Batiment D




Connexion FTP (username cisco, passwd cisco)

Batiment A

```
PC12
 Physical
           Config
                   Desktop
                            Programming
                                         Attributes
  Command Prompt
  ping 172.16.2.8
  Pinging 172.16.2.8 with 32 bytes of data:
  Request timed out.
  Request timed out.
  Request timed out.
  Request timed out.
  Ping statistics for 172.16.2.8:
      Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
  C:\>ping 172.16.2.8
  Pinging 172.16.2.8 with 32 bytes of data:
  Reply from 172.16.2.8: bytes=32 time<1ms TTL=126
  Reply from 172.16.2.8: bytes=32 time<1ms TTL=126
  Reply from 172.16.2.8: bytes=32 time=25ms TTL=126
  Reply from 172.16.2.8: bytes=32 time=1ms TTL=126
  Ping statistics for 172.16.2.8:
      Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
  Approximate round trip times in milli-seconds:
      Minimum = 0ms, Maximum = 25ms, Average = 6ms
  C:\>ftp 172.16.2.8
  Trying to connect...172.16.2.8
  Connected to 172.16.2.8
  220- Welcome to PT Ftp server
  Username:cisco
  331- Username ok, need password
  Password:
  230- Logged in
  (passive mode On)
  ftp>
  ftp>
```

(on peux voir que ça ne fonctionnait pas car le default gateway était 172.16.2.8 pour je ne sais quelle raison. Une fois corrigé pour 172.16.2.1, le serveur FTP fonctionne dans tout les batiments.)


Batiment C



Batiment D

```
₱ PC66
           Config
  Physical
                    Desktop
                              Programming
                                           Attributes
  Command Prompt
  C:\>ftp 172.16.2.8
  Trying to connect...172.16.2.8
  Connected to 172.16.2.8
  220- Welcome to PT Ftp server
  Username:cisco
  331- Username ok, need password
  Password:
  230- Logged in
   (passive mode On)
   ftp>
```

Toutes ces vérifications ont été réussies, comme l'indiquent les messages "Successful" visibles dans la capture d'écran.



REMARQUES

Ce projet nous a permis de mettre en pratique les notions fondamentales du réseau :


- Planification IP
- Configuration manuelle
- Gestion des services réseau (DNS, DHCP, FTP, WEB)
- Sécurisation de l'infrastructure
- Test de connectivité et validation des configurations


Il nous a également familiarisés avec les outils de simulation comme Packet Tracer, et nous a appris à organiser le travail en équipe, structurer une topologie complexe, et documenter chaque étape via des captures d'écran claires et précises.

Remarque finale

Au cours de la configuration des routeurs, nous avons rencontré certaines difficultés, notamment au niveau des commandes de configuration initiales. Certaines adresses ou syntaxes incorrectes empêchaient la connectivité entre les équipements.

Cependant, en travaillant en équipe, en partageant nos idées et en nous corrigeant mutuellement, nous avons réussi à identifier les erreurs et à corriger efficacement les paramètres. Ce processus collaboratif a été déterminant pour le bon fonctionnement du réseau. Il nous a également permis de mieux comprendre les logiques de configuration, la rigueur des syntaxes en CLI, et l'importance des échanges pour résoudre les problèmes techniques.





Mot de fin

Ce travail nous a permis de mettre en œuvre les compétences acquises en réseau : de la conception de la topologie jusqu'à la configuration des services. Malgré quelques erreurs initiales, notamment dans la syntaxe des commandes ou l'attribution des adresses IP, la collaboration nous a permis de trouver les bonnes solutions.

Grâce aux vérifications (ping entre les bâtiments, résolution DNS, accès FTP et site web), nous avons pu confirmer que l'ensemble du réseau fonctionne comme prévu.

Un projet complet, formateur, et surtout... successful 🗸